

OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika dla pieszych str. L w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska - Cetynia w km 1+085 - 2+050

Jednostka ewidencyjna: 180904_2 LUBACZÓW
Obręb: 0011 KROWICA SAMA
działki nr ewid.: 607/2

Przewidziany do budowy chodnik znajduje się na terenie m. Krowica Sama, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd pomiędzy miejscowościami Krowica Hołodowska, Krowica Sama i Cetynia, dojazd mieszkańców do swoich posesji. Administratorem drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.

Zakres budowy chodnika przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 1+085 koniec istniejącego chodnika str. L
- KPO km 2+050 zatoka postojowa przy kościele w Krowicy Hołodowskiej str. L

Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategoria L
- $V_p = 50\text{km/h}$, kategoria ruchu KR 1 – 2
- szerokość jezdni 5 m
- szerokość pobocza ziemnego str. L i P 0,75 -1m
- nawierzchnia drogi utwardzona masą mineralno-bitumiczną
- odwodnienie drogi w system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych
- teren przebiegu trasy pagórkowaty
- przebieg drogi teren zabudowany,
- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

Stan techniczny nawierzchni dobry, brak chodnika. Na omawianym odcinku występują zjazdy indywidualne i publiczne, o nawierzchni gruntowej i częściach przelotowych z rur żelbetowych, fi 30, 40 i 50.

Na przedmiotowym odcinku występują skrzyżowania z drogami gminnymi w km 1+537, 1+711

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa
- linia energetyczna podziemna i naziemna
- lina teletechniczna podziemna i naziemna

Charakterystyka techniczna stanu projektowanego

- klasa techniczna kategoria L

- $V_p = 50 \text{ km/h}$, kategoria ruchu KR 1 – 2
- szerokość jezdni asfaltowej - 5m (w celu uspokojenia ruchu)
- odwodnienie drogi - kratki ściekowe w jezdni, przykanaliki z odprowadzeniem do rowu krytego i bezpośrednio do systemu rowów odkrytych, strona lewa system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych
- chodnik str. Lewa z kostki szerokości 1,5m
- teren przebiegu trasy płaski
- przebieg drogi teren zabudowany,
- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

Na całym odcinku niweletę projektowanego chodnika dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni, pochylenie skarp min. 1:1.5.

Projektowana nawierzchnia chodnika

- 6cm kostka wibroprasowana kolorowa typ HOLLAND lub równoważna
- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4
- 7cm górna warstwa z kruszywa sortowanego 0/32
- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki - 8cm kostka wibroprasowana szara typ HOLLAND lub równoważna

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4
- 15cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63
- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją.

WPLYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort dla pieszych. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów, można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane pracą ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter

krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych. Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych
- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie
- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń
- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu w krajach UE
- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny projekt oznakowania robót i ich zabezpieczenia
- **uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu**
- **uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.**