

ABR.272.3.2019

Lubaczów, dn. 1-04-2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 0+786**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy udzielone odpowiedzi należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 1: Czy materiał z rozbiórki (tj. krawężniki, płytki, kostka, obrzeże, beton itp.) jest własnością Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, zgodnie z zapisami przedmiaru palety z kostką betonową i całymi płytkami chodnikowymi oraz gruz budowlany betonowy należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza na całej długości przebudowanego odcinka drogi wprowadzić ruch jednokierunkowy na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przy wprowadzonym tymczasowym ruchu jednokierunkowym w ramach zatwierdzonego przez Wykonawcę Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Należy przyjąć, że takie utrudnienia w ruchu będzie można wprowadzać kolejno na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi.

Pytanie nr 3: Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź zamawiającego: Uproszczona dokumentacja techniczna na przebudowę przedmiotowej drogi nie zawiera odrębnej dokumentacji geotechnicznej.

Pytanie nr 4: W związku z odwodnieniem wykopu pod kanalizację deszczową przy pomocy pompy i igłofiltrów poz. 2.7 przedmiaru robót zwracamy się z prośbą o załączenie projektu odwodnienia wykopu.

Odpowiedź Zamawiającego: Uproszczona dokumentacja techniczna na przebudowę przedmiotowej drogi nie zawiera odrębnego projektu odwodnienia wykopu. Wprowadzona do przedmiaru pozycja pompowania wody przy pomocy pompy i igłofiltrów jest pozycją obmiarową i będzie rozliczona jeżeli wystąpi taka konieczność.

Pytanie nr 5: Z przeprowadzonej analizy projektu wynika, że w miejscu nowobudowanego chodnika oraz kanalizacji deszczowej wystąpi kolizja z drzewami. Natomiast w przedmiarach nie ma pozycji wycinki drzew wraz z karczowaniem pni. Prosimy o informację, czy ww. roboty należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego: Drzewa kolidujące z projektowanym chodnikiem zostaną usunięte przed przekazaniem placu budowy.

Pytanie nr 6: Czy wszystkie instalacja kanalizacyjne połączone z już istniejącą kanalizacją wpinamy w nowy kolektor?


Odpowiedź Zamawiającego: W nowy kolektor wpinamy wyłącznie kanały i przyłącza deszczowe.

Pytanie nr 7: Proszę o sprecyzowanie ilości, rodzaju materiałów oraz średnic studni kanalizacyjnych w celu prawidłowej wyceny kanalizacji deszczowej. Są rozbieżności pomiędzy profilem kanalizacyjnym, planem sytuacyjnym kanalizacji, STWiOR oraz przedmiarem robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Skorygowane rysunki kanalizacji deszczowej oraz przedmiar robót zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 8: Czy studnie kanalizacyjne (D-0, D-1), które wychodzą poza zakres robót przedstawiony w sytuacji są do wykonania w ramach kontraktu? W przypadku wykonania nowego odcinka kolektora poza zakresem robót to czy w miejscu odtworzenia chodnika i drogi wykonawca ma się odnieść do wymagań projektowych i zastosować nowe nawierzchnie? Jeśli te pozycje nie są uwzględnione w przedmiarze to prosimy o zaktualizowanie przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego: Studnie kanalizacyjne D-0 i D-1 oraz kolektor pomiędzy tymi studniami są do wykonania w ramach zadania. Odtworzenie chodnika – tymczasowa nawierzchnia z materiałów uzyskanych z rozbiórki (całe płytki chodnikowe). Koszt odtworzenia tymczasowej nawierzchni chodnika należy uwzględnić w pozycjach zasypania wykopu.

STABOSIA

mgr Zenon Swatek