

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa instalacji gazowej i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy udzielone odpowiedzi należy traktować jako zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 1: Jaki jest rodzaj gazu do zasilania kotłowni , G50?

Odpowiedź Zamawiającego: Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50).

Pytanie nr 2: Na projekcie nie widać sprzęgła hydraulicznego. Kotły kondensacyjne winny bezwzględnie posiadać sprzęgło a co za tym idzie 2 dodatkowe pompy kotłowe

Odpowiedź Zamawiającego: Kotłownia jest wyposażona w sprzęgło hydrauliczne i 2 pompy kotłowe – pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3: Brak schematu instalacji kotłowni , co skutkuje pytaniem jw.

Odpowiedź Zamawiającego: Odp. j.w.

Pytanie nr 4: Brak przekroju komina spalinowego i powietrznego do kotła. Kocioł C330 ma spaliny 250 oraz powietrze 250. Przy zasłonięciu czerpni powietrza , tak jest w projekcie , to pytanie jak połączyć te dwa elementy. Kominę kondensacyjną o średnicy 250/350 są kominami izolowanymi wewnątrz. Jak projektant przewiduje czerpanie powietrza do spalania? Kotły C330 z reguły czerpią powietrze z pomieszczenia

Odpowiedź Zamawiającego: Zaprojektowano koncentryczny system powietrzno – spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Połączenie przewodu spalinowego Ø250 mm i powietrznego Ø250 mm za pomocą kolektora powietrzno – spalinowego Ø250/350 mm do kotłów serii C330. Do istniejącego komina Ø400 mm należy wprowadzić rurę spalinową Ø250 mm. Poprzez szacht istniejącego komina Ø400 mm doprowadzone będzie powietrze do spalania. Nie jest regułą, że czerpanie powietrza dla kotłów C330 odbywa się z pomieszczenia.

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące urządzenia technologii kotłowni są sprawne i pozostają bez zmian, a wymianie podlegają tylko kotły. W załączonej dokumentacji brak na ten temat jakichkolwiek informacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót i projekt budowlany. Ofertę należy złożyć na zakres robót w nich opisanych.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że instalacja elektryczna pozostaje bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się zmiany instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 7: Wg pkt. 2.2. do SIWZ dołączony jest przedmiar robót – na stronie internetowej Zamawiającego brak przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Brakujący przedmiar robót udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego.

STAROSTA
mgr Zenon Swatek