

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 920, 921/1, 921/2, 921/4, 921/11, 921/28 – ul. Różana w Oleszycach

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|-----------------|---|-------------|-------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,63 | | |
| 2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 3465 | | |
| 3 | | Górna w-wa nasypu z gruntu G1 pozyskanego na koszt Wykonawcy - dokop (zakup, przywienienie i wbudowanie gruntu G1): | m3 | 165 | | |
| 4 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm | m2 | 3465 | | |
| 5 | | Regulacja pionowa urządzeń obcych | szt | 42 | | |
| 6 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm - pod jezdnię | m2 | 3150 | | |
| 7 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III | m2 | 1260 | | |
| 8 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 1260 | | |
| | | | | | Razem netto: | |
| | | | | | VAT 23%: | |
| | | | | | Razem brutto: | |