

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 920, 921/1, 921/2, 921/4, 921/11, 921/28 – ul. Różana
w Oleszycach**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,63
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	3465
3		Górna w-wa nasypu z gruntu G1 pozyskanego na koszt Wykonawcy - dokop (zakup, przywienienie i wbudowanie gruntu G1):	m3	165
4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm	m2	3465
5		Regulacja pionowa urządzeń obcych	szt	42
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm - pod jezdnię	m2	3150
7	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III	m2	1260
8	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	1260